



AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SPORT

C.S.N. - "LIA MANOLIU"
Ieșire Nr. 34 17
Ziua 26 Luna 08 20 24



CERERE DE OFERTA

Ref: Executare lucrari de reparatii si modernizare cladire C25 in suprafata de 75 mp din Str. Primo Nebiolo nr. 1 Sertor 1 Bucuresti-Nr. Cadastral 274970

COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL "Lia Manoliu" - cu Sediul în: Bucuresti, sector 2, b-dul Basarabia, nr. 37-39, cod poștal: 022103 (Of.P. nr. 49), tel.: 031.130.01.50., e-mail: secretariat@csnliamanoliu.ro; Cod Unic de Înregistrare / Cod de identificare fiscală [C.U.I./C.I.F.]: RO 4203890, va invita să realizați măsurătorile pentru executarea acestor lucrari.

În vederea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor de reparatii și modernizare cladire C25 în suprafața de 75 mp din Str. Primo Nebiolo nr. 1 Sertor 1 Bucuresti-Nr. Cadastral 274970, va rugăm să ne sprijiniți în evaluarea și stabilirea cât mai exactă a tuturor lucrărilor necesare, stabilirea unui deviz de lucrari și a unui termen de execuție a acestora.

I. Locul executiei lucrurilor:

Cladire C25 în suprafața de 75 mp din Str. Primo Nebiolo nr. 1 Sertor 1 Bucuresti-Nr. Cadastral 274970

II. Estimarea lucrurilor:

- demolare tavane tencuite pe plasa rabbit montata pe sipci de lemn
- refacere schelet de sustinere a plaseului
- tavane noi din rigips
- demontare obiecte sanitare existente (vas wc, lavoare, oglinzi)
- creare gol pentru montaj usa de acces la dusuri (vestiar la dus)
- demontare tamplarie existenta
- astupare gol de usa (cabina paznic -dus)
- spargere beton, sapatura și montaj conducta de scurgere la canalizare de la dusurile noi montate
- turnat beton
- realizare de circuite electrice noi de iluminat în spațiul nou amenajat
- montare boiler (inclusiv accesorii necesare pt punerea în funcțiune) pentru producerea apei calde necesara la dusurile nou amenajate
- racordarea la rețeaua electrica a boilerului montat pentru producerea de apa calda necesara la dusuri
- montare tevi noi de alimentare cu apa calda menajera și rece a dusurilor
- montare tablou nou de distribuție și protecție



- placarea peretilor cu rigips
- turnare sapa armata cu plasa de fibra la pardoselile existente
- hidroizolatie la pardoseala din camera dusurilor si a wc-ului
- hidroizolatia peretilor din camera dusurilor si a wc-ului
- placarea cu faianta a peretilor (vestiar,dusuri.hol,wc)
- montare tamplarie noua din termopan
- amenajare loc de dusuri cu pereti despartitori
- montare obiecte sanitare noi (lavoare cu accesorii, vas wc cu accesorii, sapuniere si oglinzi
- montare ventilatoare 2 buc inclusiv tubulatura pt evacuare la dusuri
- montare corpuri de iluminat cu led comandate de senzori de miscare
- refacerea hidroizolatiei la terasele existente (cladiri intrare stg+dr)doua straturi
- inlocuire atice la terase
- prindere la tavanele din turnurile de la intrare
- demolare cos de fum existent
- evacuarea deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor.

III. Grafic de executie:

Va rugam sa transmiteti devizul lucrarii si un grafic de executie a acestora, pana la data de 28.08.2024 ora 12.00.

Persoana de contact: **D-na Mihaela Istratoiu** tel: **0758 258 078**